

600 cm

**HOFFMANN  
GLAS**

321 cm

*Perfekt im Objekt*

## Montagevoraussetzung

Als Montagevoraussetzung ist zu gewährleisten, daß das Glas mit unseren LKW ordnungsgemäß abgestellt werden kann, bzw. das Glas weitestgehend gefahrlos zum Montageort bewegt werden kann. Alle Gläser müssen mittels unserer Technik in die Verglasungsebene bewegt werden können.

Gerüste und systembedingte Verglasungsmittel sind bauseits zu stellen. Die Gerüste müssen nach Absprache so gestellt sein, daß die Forderungen der Berufsgenossenschaft erfüllt werden und eine notwendige Montagefreiheit zwischen Gerüst und Verglasungsebene gegeben ist.

Vor Montagebeginn sind Systembeschreibungen und besondere Verglasungsrichtlinien der Systemgeber zur Verfügung zu stellen. Jeder Bestellung muss ein Verglasungsplan beiliegen, auf der die bestellten Scheiben gekennzeichnet sind.

Vertragen der Gläser > 120 kg/St. von Hand ist nicht möglich. Entweder können die Gläser mit unseren Kran-LKW in die Verglasungsebene (bei entsprechendem Gerüstumbau) gestellt werden (max. Auslage ca. 8 mtr.) oder sie sind mit bauseits gestelltem Kran, Lastenaufzug oder anderer bauseitiger Technik zu transportieren und montieren. Kosten für Krane, Lastenaufzüge oder anderer Technik sind kein Bestandteil unseres Angebotes.

Achtung Hinweis:

Die Zulässigkeit der Ausführung ist mit der zuständigen Baubehörde abzustimmen. Notwendige Prüfungen zur Erlangung einer Zustimmung im Einzelfall liegen in Verantwortung des Auftraggebers. Hier für entstehende Kosten sind kein Bestandteil unseres Angebotes. Anpassungen an Profiltteilen muß bauseits erfolgen.

Fassadenreinigung einschließlich der Glasflächen (innen und außen) sind kein Bestandteil des Angebotes.

Die inneren Dichtprofile sind bauseits komplett fertig verklebt oder vulkanisiert entsprechend der Empfehlung des Systemgebers zu montieren. Die äußeren Dichtprofile werden bei der Montage entsprechend Systemempfehlung in den Ecken abgedichtet (Dichtstoff lt. Systemgeber mit Verträglichkeit ist bauseits zu stellen), die Dichtprofile der Pfosten- / Riegelleisten sind bauseits vorkonfektioniert in die Leisten eingezogen.

**Die Verglasungspreise werden gesondert berechnet und sind nicht in die Glaspreise eingerechnet.**

**Ein Montageangebot** hat nur Gültigkeit in Verbindung mit der Beauftragung der Glaslieferung.